

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREMIOS Y DEMOLICIONES			
0101	u	Acopio / Retirada material condiciones difíciles Trabajos para acopio, retirada de sobrantes y restos a vertedero de materiales de la actividad, por medio de medios manuales y en condiciones difíciles, entrando material desde el exterior mediante escalera y/o montacargas, y protegiendo los mismos mediante láminas de plástico de polietileno sujeta con cinta adhesiva y tabloncillos de aglomerado crudo de 12 mm.	
		Mano de obra.....	164,65
		Resto de obra y materiales.....	38,08
		Suma la partida.....	202,73
		Costes indirectos..... 3,00%	6,08
		TOTAL PARTIDA.....	208,81
0102	m2	Desmontaje instalaciones Levantado de instalaciones varias existentes (fontanería, electricidad, aparatos de iluminación, climatización, oxígeno, etc) y elementos de fijación, modificando la instalación y realizando las conexiones necesarias para poder seguir el funcionamiento del resto de la instalación, tras estudio detallado del proyecto, con retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-1.	
		Mano de obra.....	10,48
		Resto de obra y materiales.....	0,20
		Suma la partida.....	10,68
		Costes indirectos..... 3,00%	0,32
		TOTAL PARTIDA.....	11,00
DDDF.6aa	u	Levnt carp 3m2 sin aprov Levantado de carpintería, incluso marcos, hojas y accesorios de hasta 3m2, incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte a vertedero, según NTE/ADD-18.	
		Mano de obra.....	6,63
		Resto de obra y materiales.....	0,14
		Suma la partida.....	6,77
		Costes indirectos..... 3,00%	0,20
		TOTAL PARTIDA.....	6,97
DDDF.2cba	m2	Demol fab ldr perforado/macizo e10cm man Demolición de fábrica de ladrillo perforado o macizo de 10cm de espesor manualmente, incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte a vertedero.	
		Mano de obra.....	5,83
		Maquinaria.....	1,90
		Resto de obra y materiales.....	0,16
		Suma la partida.....	7,89
		Costes indirectos..... 3,00%	0,24
		TOTAL PARTIDA.....	8,13
DDDR.5a	m2	Demolición de alicatados y aplacados Demolición de alicatados y aplacados, incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte a vertedero.	
		Mano de obra.....	8,10
		Resto de obra y materiales.....	0,16
		Suma la partida.....	8,26
		Costes indirectos..... 3,00%	0,25
		TOTAL PARTIDA.....	8,51
DDDR.6ba	m2	Picado enlucido param vert Picado de enlucido en paramentos verticales, incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte a vertedero.	
		Mano de obra.....	7,37
		Resto de obra y materiales.....	0,14
		Suma la partida.....	7,51
		Costes indirectos..... 3,00%	0,23
		TOTAL PARTIDA.....	7,74

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
DDDR.6bb	m2	Picado enlucido param hrz Picado de enlucido en paramentos horizontales, incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte a vertedero.	
		Mano de obra.....	8,84
		Resto de obra y materiales.....	0,18
		Suma la partida.....	9,02
		Costes indirectos..... 3,00%	0,27
		TOTAL PARTIDA.....	9,29
DDDF.9a	m2	Levantado mampara Levantado de mampara de aluminio, incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte a vertedero.	
		Mano de obra.....	10,31
		Resto de obra y materiales.....	0,20
		Suma la partida.....	10,51
		Costes indirectos..... 3,00%	0,32
		TOTAL PARTIDA.....	10,83
RADR13c	m2	Desm fals tech placa dfcl-normal Desmontaje de falso techo formado por placas sustentadas por perfiles primarios y secundarios suspendidos con varillas de cuelgue, realizado con medios manuales, con un grado de dificultad normal, incluso numeración de las piezas, limpieza, acopio del material para su reutilización y retirada de escombros con carga manual sobre camión o contenedor, sin incluir el transporte a vertedero.	
		Mano de obra.....	35,47
		Resto de obra y materiales.....	1,05
		Suma la partida.....	36,52
		Costes indirectos..... 3,00%	1,10
		TOTAL PARTIDA.....	37,62
GGDR.3d	m3	Transp tierras/escom man 80m Transporte de residuos de construcción y demolición a mano dentro de la obra a una distancia máxima de 80 m, en caso de reformas u obras de tamaño reducido, especialmente entre medianeras.	
		Mano de obra.....	1,77
		Resto de obra y materiales.....	0,04
		Suma la partida.....	1,81
		Costes indirectos..... 3,00%	0,05
		TOTAL PARTIDA.....	1,86
GGCR.3aa	u	Transporte conte escom <20km Servicio de entrega, alquiler, recogida y transporte de contenedor de residuos de construcción y demolición mezclados producidos en obras de construcción y/o demolición hasta vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos o centro de valorización o eliminación situado a <20km de distancia (sin considerar el coste de vertido), según R.D. 105/2008.	
		Suma la partida.....	95,00
		Costes indirectos..... 3,00%	2,85
		TOTAL PARTIDA.....	97,85
OMP011	m2	Protección de mobiliario Protección de mobiliario, mediante su cubrición con lámina de polietileno transparente durante los trabajos de rehabilitación y posterior retirada de la protección.	
		Mano de obra.....	2,95
		Resto de obra y materiales.....	0,32
		Suma la partida.....	3,27
		Costes indirectos..... 3,00%	0,10
		TOTAL PARTIDA.....	3,37

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
OMP020	m2	Protección de suelos Protección de solado de terrazo en el interior del edificio, mediante la cubrición con lámina de plástico sobre la que se coloca una capa de cartón rizado fijado lateralmente en todo el perímetro, que se mantendrá durante los trabajos de rehabilitación o reforma, y posterior retirada de la protección.	
		Mano de obra.....	2,95
		Resto de obra y materiales.....	0,67
		Suma la partida.....	3,62
		Costes indirectos..... 3,00%	0,11
		TOTAL PARTIDA.....	3,73

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO 02 COMPARTIMENTACIONES Y ALBAÑILERIA			
EFFC.1bdfa		Fab LP 24x11.5x9 e 11.5cm	
		Fábrica para revestir, de 11.5cm de espesor, realizada con ladrillos cerámicos perforados de 24x11.5x9cm, aparejados a soga y recibidos con mortero de cemento M-5, con juntas de 1cm de espesor, incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, marmas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, considerando un 3% de pérdidas y un 20% de marmas de mortero, según DB SE-F del CTE y NTE-FFL	
			Mano de obra..... 24,26
			Resto de obra y materiales..... 9,43
			Suma la partida..... 33,69
			Costes indirectos..... 3,00% 1,01
			TOTAL PARTIDA..... 34,70

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO 03 CARPINTERIA			
0301	u	Puerta Clean Concept de cierre hermético o puerta clean concept Suministro y montaje de Puerta Clean Concept de cierre hermético o puerta clean concept de junta hinchable, de hoja de 900x2100 mm., enrasada por ambas caras y en el suelo para permitir el paso de carros, con aislamiento térmico y acústico y minilla de doble vidrio enrasada por ambas caras. Los cantos de las hojas y el marco están realizados en aluminio anodizado o lacado. Las puertas pueden estar dotadas de bisagras externas en aluminio o bisagras internas en acero, cierre estanco a guillotina en su parte inferior, barra anti-pánico, muelle cierre puertas. o servomotor etc. La puerta dispondrá de un dispositivo de enclavamiento eléctrico sincronizado con el sistema de climatización.	
		Mano de obra.....	32,93
		Resto de obra y materiales.....	5.253,99
		Suma la partida.....	5.286,92
		Costes indirectos..... 3,00%	158,61
		TOTAL PARTIDA.....	5.445,53
0302	u	Amaestramiento de la puerta Amaestramiento de las cerraduras de las puertas de acceso para apertura controlada según necesidades del usuario.	
		Mano de obra.....	18,44
		Resto de obra y materiales.....	21,67
		Suma la partida.....	40,11
		Costes indirectos..... 3,00%	1,20
		TOTAL PARTIDA.....	41,31
EIIP Cantonera	u	Perfil acero galvanizado U-100.3 Suministro y colocación de perfil U-100.3 de acero galvanizado en remate de cantos vivos de tabiquería.	
		Mano de obra.....	10,00
		Resto de obra y materiales.....	4,53
		Suma la partida.....	14,53
		Costes indirectos..... 3,00%	0,44
		TOTAL PARTIDA.....	14,97
EFTL1efra	u	Vent f1 1h1 120x300 Ventana de una hoja fija, realizada con perfiles de aluminio anodizado de 15 micras con sello de calidad Ewaa-Euras con canal europeo, junta de estanquidad interior, sellante en esquinas del cerco y accesorios que garanticen su correcto funcionamiento, acabada en color natural para recibir acristalamiento de hasta 33mm, recibida directamente en un hueco de obra de 120x300cm mediante patillas de anclaje dispuestas cada 50cm y a menos de 25cm de las esquinas tomadas con morteros de cemento, incluso replanteo, colocación, aplomado y nivelado, montaje y regulación, sellado perimetral mediante silicona y limpieza, según NTE-FCL, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la estanquidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210.	
		Mano de obra.....	56,90
		Resto de obra y materiales.....	89,58
		Suma la partida.....	146,48
		Costes indirectos..... 3,00%	4,39
		TOTAL PARTIDA.....	150,87

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO 04 REVESTIMIENTOS			
ERPZ.1z	m2	Resina adherencia hormigón con yeso en techos Imprimación de vigas, viguetas y pilares con resina de Unión a base de resina acrílica en base agua, aplicado con brocha o rodillo.	
		Mano de obra.....	3,29
		Resto de obra y materiales.....	2,12
		Suma la partida.....	5,41
		Costes indirectos..... 3,00%	0,16
		TOTAL PARTIDA.....	5,57
ERPZ.2z	m2	Mallatex en techos y paredes uniones yeso Colocación corrida de malla de fibra de vidrio con cuadrícula de 10x10mm, en la aplicación de entlucido de yeso	
		Mano de obra.....	3,29
		Resto de obra y materiales.....	2,58
		Suma la partida.....	5,87
		Costes indirectos..... 3,00%	0,18
		TOTAL PARTIDA.....	6,05
ERPG.4cbb	m2	Guarn-enl y proy maes hrz Guarnecido maestreado, y entlucido, realizado con pasta de yeso proyectado sobre paramentos horizontales, regleado, acabado manual con llana, incluso limpieza y humedecido del soporte, según NTE/RPG10.	
		Mano de obra.....	10,77
		Resto de obra y materiales.....	14,44
		Suma la partida.....	25,21
		Costes indirectos..... 3,00%	0,76
		TOTAL PARTIDA.....	25,97
ERPP13a	m2	Rev pintura industrial epoxi Revestimiento de alto rendimiento sobre estructuras de acero y hormigón en plantas industriales, puentes, depósitos, tuberías y otras áreas sujetas a humedad, condensaciones, ambientes marinos y otros, con buena resistencia a las salpicaduras, derrames, vapores de ácidos, álcalis, disolventes, agua dulce y salada, de aplicación con pistola airless o convencional, brocha o rodillo, y con un rendimiento de 7m²/l.	
		Mano de obra.....	3,53
		Maquinaria.....	24,73
		Resto de obra y materiales.....	2,45
		Suma la partida.....	30,71
		Costes indirectos..... 3,00%	0,92
		TOTAL PARTIDA.....	31,63
ERPG.4cba	m2	Guarn-enl y proy maes vert Guarnecido maestreado, y entlucido, realizado con pasta de yeso proyectado sobre paramentos verticales, regleado, acabado manual con llana, incluso limpieza y humedecido del soporte, según NTE/RPG10.	
		Mano de obra.....	9,28
		Resto de obra y materiales.....	13,02
		Suma la partida.....	22,30
		Costes indirectos..... 3,00%	0,67
		TOTAL PARTIDA.....	22,97
ERPP.3baba	m2	Pint plast vin lis int vert col Revestimiento a base de emulsión vinílica de alta calidad, de aspecto tixotrópico, con elevado brillo y blancura, resistente al exterior, con brillo superior al 70%, sobre leneta de PVC, ángulo de 85° (UNE 48026), con acabado satinado, en colores, sobre superficie vertical de ladrillo, yeso o mortero de cemento, previo lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones, mano de fondo con pintura vinílica diluida muy fina, plastecido de faltas y dos manos de acabado, según NTE/RPP-24.	
		Mano de obra.....	5,29
		Resto de obra y materiales.....	0,72
		Suma la partida.....	6,01
		Costes indirectos..... 3,00%	0,18
		TOTAL PARTIDA.....	6,19

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ERPP.3daba	m2	Pint plast vin got int vert col Revestimiento a base de emulsión vinílica de alta calidad, de aspecto tixotrópico, con elevado brillo y blancura, resistente al exterior, con brillo superior al 70%, sobre leneta de PVC, ángulo de 85° (UNE 48026), con acabado satinado, en colores, sobre superficie vertical de ladrillo, yeso o mortero de cemento, previo lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones, plastecido, mano de imprimación selladora para yeso o cemento y mano de acabado con pintura plástica, según NTE/RPP-26.	
		Mano de obra.....	5,29
		Resto de obra y materiales.....	0,72
		Suma la partida.....	6,01
		Costes indirectos..... 3,00%	0,18
		TOTAL PARTIDA.....	6,19
0408	m2	Pavimento vinílico de la marca GERFLOR MIPOLAM SYMBIOZ, de 2 mm. Suministro y colocación de pavimento de 2mm de espesor con protección Evercare aplicada con rayos UV que permite un mantenimiento y limpieza idóneos para laboratorios con ahorro en productos de mantenimiento y resistencia a productos químicos (ver tabla en el documento adjunto), con mínimos valores de emisión de VOC entre otras cosas por su composición de bioplasticantes provenientes de residuos de cereales. Es un Clase 2 de resbaladizidad. Pavimento vinílico de la marca GERFLOR MIPOLAM SYMBIOZ, de 2 mm. de espesor, flexible, homogéneo, antiestático, calandrado y compactado, teñido en masa con diseño no direccional. Suministrado en rollos de 2 m. de ancho. Resistencia a la abrasión según EN 660.2 con valor = 2 mm3 (Grupo T) lo que le confiere el nivel más alto de resistencia a la abrasión dentro de los pavimentos resilientes. Bacteriostático y fungistático, con tratamiento EVERCARE que evita el decapado y el encerado en toda la vida útil del producto y es resistente a alcoholes y otros productos químicos, en particular alcoholes yodados. Tiene un alto contenido en PVC lo que le confiere una gran ligereza (2.580 gr/m2). Contiene más del 75% de materias primas renovables o sostenibles. Incluye un bioplasticante hecho de residuos de cereales (trigo, maíz...). El pavimento tiene una extremadamente baja emisión de COV, más de 40 veces inferior a los límites fijados por normas europeas. Dispone de triple certificación ISO 9001 (calidad), ISO 14001 (medioambiental) y OHSAS 18001 (seguridad). Instalado sobre pavimento de terrazo existente, sobre el que se le aplicará previamente una capa de pasta alisadora hasta conseguir una superficie dura, lisa, seca (3% máximo de humedad), plana y sin fisuras, según la norma UNE-CEN/TS 14472 (partes 1 y 4); fijado con el adhesivo recomendado por el fabricante. Las juntas deberán ir termosoldadas. Según CTE-2010 (DB-SI) cumple el requerimiento de resistencia al fuego (Bfls1). Según CTE-2010 (DB-SUA) tiene índice de resbaladizidad Clase 2. Emisión de Compuestos Orgánicos Volátiles Totales (TVOC) < 10 mg/m3 al cabo de 28 días según ISO 16000-6.	
		Mano de obra.....	5,18
		Resto de obra y materiales.....	44,97
		Suma la partida.....	50,15
		Costes indirectos..... 3,00%	1,50
		TOTAL PARTIDA.....	51,65
Ejuntapav	m	Junta pavimento acero inoxidable Suministro y colocación de junta de separación de pavimentos realizada con pletina de acero inoxidable, acabada a nivel de pavimentos, incluso accesorios, elementos de fijación y limpieza de restos.	
		Mano de obra.....	2,68
		Resto de obra y materiales.....	3,48
		Suma la partida.....	6,16
		Costes indirectos..... 3,00%	0,18
		TOTAL PARTIDA.....	6,34
ERSP35bbab	m2	Pav trz40x40 med clr pu mate Pavimento realizado con baldosas de terrazo para uso intensivo, grano medio, de 40x40cm, tonos claros, colocado sobre capa de arena de 2cm de espesor mínimo, tomadas con mortero de cemento M-5, incluso rejuntado con lechada de cemento coloreada con la misma tonalidad de las baldosas, eliminación de restos y limpieza, acabado pulido mate, según NTE/RSR-6.	
		Mano de obra.....	11,65
		Resto de obra y materiales.....	15,55
		Suma la partida.....	27,20
		Costes indirectos..... 3,00%	0,82
		TOTAL PARTIDA.....	28,02

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
RRSP.5a	m2	Pulido pavimento pétreo Pulido del pavimento pétreo (mármol, granito, caliza, arenisca, terrazo) mediante el empleo de una pulidora con disco de grano muy fino.	
		Mano de obra.....	3,23
		Maquinaria.....	0,41
		Resto de obra y materiales.....	0,08
		Suma la partida.....	3,72
		Costes indirectos..... 3,00%	0,11
		TOTAL PARTIDA.....	3,83
EEAM.1z	m2	Estructura metálica sustentación inst y falso techo Estructura portante formada por perfiles de acero hueco rectangular S275 80x40x3 mm, incluso parte proporcional de electrodos, equipos de soldaduras, cartelas, anclajes y espárragos, des-puntos, según planos, limpieza manual de la superficie, y acabado mediante pintura epoxi color RAL a definir por la Dirección Facultativa. Todo según planos, instalada, elementos de sujeción, accesorios, montada y remates.	
		Mano de obra.....	3,43
		Maquinaria.....	0,58
		Resto de obra y materiales.....	5,29
		Suma la partida.....	9,30
		Costes indirectos..... 3,00%	0,28
		TOTAL PARTIDA.....	9,58
0413	m2	Revestimiento vinílico Gerflor Mural Ultra Suministro y colocación de revestimiento vinílico Gerflor con tratamiento fungiestático y bacterios-tático. Revestimiento mural vinílico de la marca GERFLOR MURAL ULTRA, flexible, obtenido del PVC plastificado, con granos coloreados incrustados en una capa de uso homogénea. Espesor 1,5 mm. en rollos de 2 metros de ancho. Reforzado con malla de fibra de vidrio. Tratamiento fun-giestático y bacteriostático SANOSOL. Juntas termosoldables. Según CTE – 2010 (DB-SI) cumple el requerimiento de resistencia al fuego (B s2 d0).	
		Mano de obra.....	4,53
		Resto de obra y materiales.....	28,86
		Suma la partida.....	33,39
		Costes indirectos..... 3,00%	1,00
		TOTAL PARTIDA.....	34,39
0414	ud	Formación falsa viga placa yeso laminado para paso instalaciones Formación de falsa viga para paso de conductos de dimensiones 150x190x40 cm. mediante pla-ca de yeso laminado de 15 mm, de borde afinado, sobre estructura longitudinal de maestra de 60x27mm y perfil perimetral de 30x30mm, anclaje con varilla cuelgue, incluso parte proporcional de piezas de cuelgue, nivelación y tratamiento de juntas, listo para pintar.	
		Mano de obra.....	40,45
		Resto de obra y materiales.....	82,16
		Suma la partida.....	122,61
		Costes indirectos..... 3,00%	3,68
		TOTAL PARTIDA.....	126,29

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO 05 INSTALACIONES			
SUBCAPÍTULO 0501 INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN			
SUBCAPÍTULO 0502 INSTALACIÓN ELÉCTRICA			
SUBCAPÍTULO 0503 INSTALACIONES ESPECIALES			
SUBCAPÍTULO 0504 INSTALACIÓN RECEPTORA DE AGUA			
SUBCAPÍTULO 0505 INSTALACIÓN CO2			

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO 06 VARIOS			
UV01001	m2	Limpieza y preparacion cara sup forjado Limpieza y preparación de la cara superior del forjado, tras el levantado del pavimento como paso previo a la ejecución de la nueva capa de compresión, consistente en limpieza y retirada de las partes de hormigón o mortero sueltos o con poca adherencia, por medios manuales, cepillado y aspirado mecánico de polvo y partículas sueltas, hasta crear una superficie apta para colocar el puente de unión químico. Las armaduras o partes de hierro que pudieran aparecer durante los trabajos, se limpiarán y cepillarán por medios manuales o con cepillo de puas metálicas hasta la completa eliminación del óxido adherente.	
		Mano de obra.....	8,89
		Resto de obra y materiales.....	0,18
		Suma la partida.....	9,07
		Costes indirectos..... 3,00%	0,27
		TOTAL PARTIDA.....	9,34
EADF.7ZZ	u	Apertura de huecos p/instalaciones Apertura de huecos en cualquier tipo de cerramiento o tabique, para paso de conductos de instalaciones, con retirada de escombros y carga, y acondicionamiento de paramento con materiales similares a los existentes. Totalmente terminado.	
		Mano de obra.....	57,41
		Resto de obra y materiales.....	1,14
		Suma la partida.....	58,55
		Costes indirectos..... 3,00%	1,76
		TOTAL PARTIDA.....	60,31
EADI.5ZZ	u	Desmontaje, retirada, y reorg inst clima cubierta Desmontaje, retirada y reorganización de instalaciones de climatización en cubierta para adecuación de la zona para posterior montaje de instalaciones de climatización de la reforma.	
		Mano de obra.....	598,75
		Resto de obra y materiales.....	11,98
		Suma la partida.....	610,73
		Costes indirectos..... 3,00%	18,32
		TOTAL PARTIDA.....	629,05
EEAE.1aaZ	m2	Estructura de sustentacion equipos Estructura de sustentación de equipos de climatización, formada por apoyos de tubos de 120x120x5 mm o similar, vigas de apoyo formada por perfiles IPE formando cuadrícula, y entramado metálico formado por rejilla de pletina de acero negro tipo Tramex de 30x2 mm., formando cuadrícula de 30x30 mm. y bastidor con uniones electrosoldadas, i/soldadura y ajuste a otros elementos, perfiles auxiliares de apoyo, para formación de pasillo de mantenimiento. Totalmente terminado, incluso dos manos de pintura de imprimación.	
		Mano de obra.....	37,27
		Resto de obra y materiales.....	153,21
		Suma la partida.....	190,48
		Costes indirectos..... 3,00%	5,71
		TOTAL PARTIDA.....	196,19
ERTP.2eabbZ	m2	Montaje de falso techo demontable existente Montaje de falso techo desmontable, de características idénticas a las existentes, con sustitución de piezas deterioradas (aproximadamente de un 50%), según NTE/RTP-17.	
		Mano de obra.....	7,90
		Resto de obra y materiales.....	4,46
		Suma la partida.....	12,36
		Costes indirectos..... 3,00%	0,37
		TOTAL PARTIDA.....	12,73
LIMP.gral	m2	Limpieza general de zona Limpieza general de zona de obra, aseos, locales, pasillos, en paredes, suelo, sanitarios, grifería y demás elementos.	
		Mano de obra.....	4,82
		Resto de obra y materiales.....	0,75
		Suma la partida.....	5,57
		Costes indirectos..... 3,00%	0,17
		TOTAL PARTIDA.....	5,74

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
0607	PA	Estructura auxiliar conductos exteriores y revestimiento chapa Estructura auxiliar realizada mediante estructura metálica electrosoldada de acero galvanizado en caliente elaborado A-42, realizado con perfiles de tipología IPN, IPE, HE, UPN, L, T, etc, colocada en obra, incluso parte proporcional de electrodos, equipos de soldaduras, cartelas, andajes y esparragos, despuntes, perfiles de rigidizacion, según planos de proyecto, limpieza manual de la superficie, mano de imprimación anticorrosiva y antioxidante, y acabado mediante galvanizado en caliente, según NTE/FDB-3. Todo según planos de proyecto, instalada, elementos de sujeción, accesorios, montada y remates. Incluso revestimiento de la estructura auxiliar realizado con chapas perfiladas de acero galvanizado de 40mm y 1.2mm de espesor, incluso replanteo, parte proporcional de remates y solapes, mermas, accesorios de fijación y estanquidad.	
		Mano de obra.....	1.593,48
		Resto de obra y materiales.....	927,95
		Suma la partida.....	2.521,43
		Costes indirectos..... 3,00%	75,64
		TOTAL PARTIDA.....	2.597,07

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO	
CAPÍTULO 07 GESTIÓN DE RESIDUOS				
DVR02PA006	u	Gestión de residuos		
		Prestación correspondiente al capítulo de Gestión de residuos.		
			Suma la partida.....	1.259,26
			Costes indirectos..... 3,00%	37,78
			TOTAL PARTIDA.....	1.297,04

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO 08 CONTROL DE CALIDAD			
DVR02PA002	u	Control de calidad	
		Prestación correspondiente al capítulo de Control de Calidad.	
Suma la partida.....			1.410,64
Costes indirectos.....			3,00% 42,32
TOTAL PARTIDA.....			1.452,96

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO 09 SEGURIDAD Y SALUD			
DSEG0201	u	Seguridad y salud	
		Prestación en concepto de medidas preventivas contempladas en el estudio de seguridad y salud durante la ejecución de las obras.	
		Suma la partida.....	2.669,90
		Costes indirectos..... 3,00%	80,10
		TOTAL PARTIDA.....	2.750,00