

**PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
PARA EL SUMINISTRO DE
EQUIPAMIENTO DIVERSO PARA EL
MUSEO DE GEOLOGÍA DE LA
FACULTAT DE CIÈNCIES BIOLÒGIQUES
EN EL EDIFICI DE SERVEIS GENERALS.**



2033-SU1

EQUIPAMIENTO DIVERSO (Ed 1).

**PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA EL SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO DIVERSO PARA EL
MUSEO DE GEOLOGÍA DE LA FACULTAT DE CIÈNCIES BIOLÒGIQUES EN EL EDIFICI DE SERVEIS
GENERALS.**

INDICE

ANTECEDENTES.....	2
OBJETO.....	2
DESCRIPCIÓN.....	2
1. LOTE 1: MOBILIARIO.....	3
1.1. SILLA BÁSICAS CON PALA.....	3
1.2. SILLA OPERATIVA (DESPACHOS).....	3
1.3. SILLA CONFIDENTE PARA DESPACHOS.....	3
1.4. SILLA OPERATIVA TAPIZADA CON RUEDAS.....	4
1.5. MESA CON ALA Y CAJONERA.....	4
1.6. MESA DESPACHO 1800X800X750 CM.....	5
1.7. MESA DE REUNIONES DE 3000X800X750 MM.....	5
1.8. MESA DESPACHO 1600X800X750 CM.....	6
1.9. ARMARIO MODULAR DESPACHOS 1000X450X2100.....	6
1.10. ARMARIO MODULAR DESPACHOS 1000X450X1100.....	7
1.11. ESTANTERIA MODULAR DESPACHOS 1000X370X2100.....	7
1.12. ESTANTERIA MODULAR “GRANDES CARGAS” FONDO 400 MM.....	7
1.13. ESTANTERIA MODULAR “GRANDES CARGAS” FONDO 600 MM.....	8
1.14. ESTANTERIA MODULAR “GRANDES CARGAS” FONDO 900 MM.....	8
1.15. MESA MOVIL TRABAJO GRANDES CARGAS.....	8
1.16. PERCHERO DE PIE DE 8 GANCHOS.....	8
1.17. ACONDICIONAMIENTO DE ARMARIO EMPOTRADO CON BALDAS MÓVILES.....	9
2. LOTE 2: PROTECCIONES SOLARES Y MOSQUITERAS.....	9
2.1. CORTINAS ENROLLABLES “TEJIDO BLACK OUT”.....	9
2.2. CORTINAS ENROLLABLES “GRADO APERTURA 1%”.....	10
2.3. VENECIANA DE LAMAS.....	10
2.4. MOSQUITERAS.....	11
2.5. CORTINA TRADICIONAL.....	11
ESTADO DE MEDICIONES POR ESPACIOS.....	12
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA – PLANOS.....	13

**PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA EL SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO DIVERSO PARA EL
MUSEO DE GEOLOGÍA DE LA FACULTAT DE CIÈNCIES BIOLÒGIQUES EN EL EDIFICI DE SERVEIS
GENERALS.**

ANTECEDENTES.

En atención a la petición formulada, se procede a la realización del presente documento, con el objeto de iniciar las gestiones necesarias para la adquisición de equipamiento diverso para el MUSEO DE GEOLOGÍA DE LA FACULTAT DE CIÈNCIES BIOLÒGIQUES EN EL EDIFICI DE SERVEIS GENERALS del Campus de Burjassot (Valencia).

OBJETO.

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares tiene por objeto definir el suministro a licitar, fijar las condiciones técnicas de los materiales y de su ejecución, así como las condiciones generales que han de regir la realización del mismo.

DESCRIPCIÓN.

Tal como se indica en apartados anteriores, y reflejan los planos adjuntos, el suministro se materializa con el equipamiento de diverso necesario para la puesta en funcionamiento de los espacios creados tras las obras de reforma que se están llevando a cabo. Se establecen los siguientes lotes:

LOTE 1: MOBILIARIO.

LOTE 2: PROTECCIONES SOLARES Y MOSQUITERAS.

El mobiliario y demás elementos que configuran el equipamiento, se ajustarán íntegramente a la forma arquitectónica reflejada en planos.

La relación completa de todos los elementos que constituyen el equipamiento, objeto de este proyecto, así como la descripción de sus características técnicas, figura en el presente pliego de condiciones técnicas.

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA EL SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO DIVERSO PARA EL MUSEO DE GEOLOGÍA DE LA FACULTAT DE CIÈNCIES BIOLÒGIQUES EN EL EDIFICI DE SERVEIS GENERALS.

1. LOTE 1: MOBILIARIO

1.1. SILLA BÁSICAS CON PALA.

Silla de brazo pala plegable, con pala a derecha o izquierda en proporción a indicar por la propiedad, con patas metálicas, asiento y respaldo de polipropileno inyectado, con amarre del respaldo a estructura mediante tornillo metálico roscado sobre remache realizado en perfil. Y brazos de polipropileno inyectado reforzado con fibra de vidrio y amarre a perfil y patas mediante insertos metálicos.

En color a determinar por la propiedad según muestras aportadas.

Ubicación. Se deberán suministrar y colocar totalmente terminadas en:

Sala de audiovisuales	12	
		12,00 ud

1.2. SILLA OPERATIVA (DESPACHOS).

Silla operativa giratoria con brazos, para despachos, con base cinco apoyos en poliamida y ruedas de poliamida inyectada con rodaduras de politetrafluoroetileno (PTFE), elevación cilindro de gas y mecanismo alta calidad.

Respaldo con regulación de altura, trasera de polipropileno frontal tapizado con espuma ignífuga y tapizado en acabado ignífugo e inflamable. En color y acabado a elegir según muestras.

Ubicación. Se deberán suministrar y colocar totalmente terminadas en:

Despacho informática	1	
Despacho conservador	1	
Despacho Administración	1	
Despacho laboratorio	1	
		4,00 ud

1.3. SILLA CONFIDENTE PARA DESPACHOS

Silla para puestos confidentes en despachos, con pie patín o similar y con o sin brazos.

Chasis de patín fabricado en acero, estructura monocarcasa, asiento y respaldo bajo tapizados con espuma ignífuga y tapizado en acabado ignífugo e inflamable. En color y acabado a elegir según muestras.

Ubicación. Se deberán suministrar y colocar totalmente terminadas en:

Despacho informática	2	
Despacho conservador	4	
Despacho Administración	2	
Sala multiusos y sala de consultas	8	
Sala de reuniones	6	
Despacho laboratorio	2	
		24,00 ud

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA EL SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO DIVERSO PARA EL MUSEO DE GEOLOGÍA DE LA FACULTAT DE CIÈNCIES BIOLÒGIQUES EN EL EDIFICI DE SERVEIS GENERALS.

1.4. SILLA OPERATIVA TAPIZADA CON RUEDAS

Silla operativa para profesor, con estructura en acero o aluminizada, respaldo y asiento independiente, con brazos, asiento tapizado y base en poliamida con fibra de vidrio:

- Respaldo fabricado en polipropileno en masa de 6 mm, de espesor, ergonómico con ranuras de transpiración
- Asiento tapizado sobre base acolchada.
- Con brazos.
- Base de poliamida con fibra de vidrio, ruedas de 50 mm de Ø en acabado a elegir.
- Elevación a gas.

En color y acabado a elegir según muestras.

Ubicación. Se deberán suministrar y colocar totalmente terminadas en:

Sala multiusos y sala de consultas	8	
Fotografía	1	
	<hr/>	
		9,00 ud

1.5. MESA CON ALA Y CAJONERA.

Mesa para Despachos, de dimensiones 1.600 mm de largo por 800 mm de ancho y 750 mm de alto.

Estructura de perfil de acero decapado y laminado de 1,5 mm de espesor, en color y acabados a elegir según muestras. Formadas por 4 largueros unidos entre sí por piezas de aluminio inyectado con recubrimiento epoxi aluminizado o similar. Patas igualmente de decapado y laminado de 1,5 mm de espesor, con niveladores de ABS (acrilonitrilo butadieno estireno) inyectado con recubrimiento y solera antideslizante.

La superficie de la mesa con recubrimiento melamínico sobre tablero aglomerado de 25 mm de grosor, cantos ABS (acrilonitrilo butadieno estireno) de 3 mm de espesor, aplicado con cola termo fusible y redondeado a R=2 mm. En color y acabado a elegir según muestras.

Ala auxiliar para unir del mismo material que la mesa y dimensiones de 960 mm de largo por 500 mm de ancho y 750 mm de alto, bandeja para teclado.

Faldón frontal para las mesas de los Despachos. De 270 mm de alto. En chapa aluminizada con diseño de cuadros perforados.

Y buck de 3 cajones con ruedas, cerradura general con mecanismo oculto y sistema de llave antirotura, posicionamiento de cierre y apertura operativa. En color y acabado a elegir según muestras.

En cumplimiento de la normativa de accesibilidad aplicable, las mesas serán adaptadas a U.S.R, por lo que deberán tener una altura libre de 70 cm.

Ubicación. Se deberán suministrar y colocar totalmente terminadas en:

Despacho informática	1	
Despacho conservador	1	
Despacho Administración	1	
Despacho laboratorio	1	
	<hr/>	
		4,00 ud

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA EL SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO DIVERSO PARA EL MUSEO DE GEOLOGÍA DE LA FACULTAT DE CIÈNCIES BIOLÒGIQUES EN EL EDIFICI DE SERVEIS GENERALS.

1.6. MESA DESPACHO 1800X800X750 CM.

Mesa para Despachos, de dimensiones 1.800 mm de largo por 800 mm de ancho y 750 mm de alto.

Estructura de perfil de acero decapado y laminado de 1,5 mm de espesor, en color y acabados a elegir según muestras. Formadas por 4 largueros unidos entre sí por piezas de aluminio inyectado con recubrimiento epoxi aluminizado o similar. Patas igualmente de decapado y laminado de 1,5 mm de espesor, con niveladores de ABS (acrilonitrilo butadieno estireno) inyectado con recubrimiento y solera antideslizante.

La superficie de la mesa con recubrimiento melamínico sobre tablero aglomerado de 25 mm de grosor, cantos ABS de 3 mm de espesor, aplicado con cola termo fusible y redondeado a R=2 mm. En color y acabado a elegir según muestras.

Faldón frontal para las mesas de los Despachos. De 270 mm de alto. En chapa aluminizada con diseño de cuadros perforados.

En cumplimiento de la normativa de accesibilidad aplicable, las mesas serán adaptadas a U.S.R, por lo que deberán tener una altura libre de 70 cm.

Ubicación. Se deberán suministrar y colocar totalmente terminadas en:

Despacho conservador	1	1,00 ud
----------------------	---	---------

1.7. MESA DE REUNIONES DE 3000X800X750 MM

Mesa de reuniones, de dimensiones 3.000 mm de largo por 800 mm de ancho y 750 mm de alto, en una única pieza o para unión de dos unidades con objeto de conseguir una mesa de reuniones para 8/10 personas.

Estructura de perfil de acero decapado y laminado de 1,5 mm de espesor, en color y acabados a elegir según muestras. Formadas por 4 largueros unidos entre sí por piezas de aluminio inyectado con recubrimiento epoxi aluminizado o similar. Patas igualmente de decapado y laminado de 1,5 mm de espesor, con niveladores de ABS (acrilonitrilo butadieno estireno) inyectado con recubrimiento y solera antideslizante.

La superficie de la mesa con recubrimiento melamínico sobre tablero aglomerado de 25 mm de grosor, cantos ABS de 3 mm de espesor, aplicado con cola termo fusible y redondeado a R=2 mm. En color y acabado a elegir según muestras.

En cumplimiento de la normativa de accesibilidad aplicable, las mesas serán adaptadas a U.S.R, por lo que deberán tener una altura libre de 70 cm.

Ubicación. Se deberán suministrar y colocar totalmente terminadas en:

Sala de reuniones	1	1,00 ud
-------------------	---	---------

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA EL SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO DIVERSO PARA EL MUSEO DE GEOLOGÍA DE LA FACULTAT DE CIÈNCIES BIOLÒGIQUES EN EL EDIFICI DE SERVEIS GENERALS.

1.8. MESA DESPACHO 1600X800X750 CM.

Mesa para Despachos, de dimensiones 1.600 mm de largo por 800 mm de ancho y 750 mm de alto.

Estructura de perfil de acero decapado y laminado de 1,5 mm de espesor, en color y acabados a elegir según muestras. Formadas por 4 largueros unidos entre sí por piezas de aluminio inyectado con recubrimiento epoxi aluminizado o similar. Patas igualmente de decapado y laminado de 1,5 mm de espesor, con niveladores de ABS (acrilonitrilo butadieno estireno) inyectado con recubrimiento y solera antideslizante.

La superficie de la mesa con recubrimiento melamínico sobre tablero aglomerado de 25 mm de grosor, cantos ABS de 3 mm de espesor, aplicado con cola termo fusible y redondeado a R=2 mm. En color y acabado a elegir según muestras.

Faldón frontal para las mesas de los Despachos. De 270 mm de alto. En chapa aluminizada con diseño de cuadros perforados.

En cumplimiento de la normativa de accesibilidad aplicable, las mesas serán adaptadas a U.S.R, por lo que deberán tener una altura libre de 70 cm.

Ubicación. Se deberán suministrar y colocar totalmente terminadas en:

Sala multiusos y sala de consultas	4	
	<hr/>	4,00 ud

1.9. ARMARIO MODULAR DESPACHOS 1000X450X2100

Armario modular para los Despachos. Diseño y materiales de fabricación acordes con los espacios en los que estarán ubicados.

De dimensiones, 1000 mm de ancho por 450 mm de profundidad y 2100 mm de altura, incluyendo zócalo.

Los armarios con puertas batientes, dotado de cerradura de alta calidad, estantes en su interior con regulación de altura, (con capacidad para dotar de bastidor metálico extraíble con guías telescópicas para carpetas colgantes Folio o DIN A-4 según petición del usuario).

La estructura de los armarios, costados, tapas, bases y puertas, será de tablero melamínico de 19 mm con canto de PVC de 0,8 mm. En color y acabado a elegir según muestras.

Ubicación. Se deberán suministrar y colocar totalmente terminadas en:

Despacho informática	2	
Despacho conservador	1	
Despacho Administración	1	
	<hr/>	4,00 ud

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA EL SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO DIVERSO PARA EL MUSEO DE GEOLOGÍA DE LA FACULTAT DE CIÈNCIES BIOLÒGIQUES EN EL EDIFICI DE SERVEIS GENERALS.

1.10. ARMARIO MODULAR DESPACHOS 1000X450X1100

Armario modular bajo para los Despachos. Diseño y materiales de fabricación acordes con los espacios en los que estarán ubicados.

De dimensiones, 1000 mm de ancho por 450 mm de profundidad y 1100 mm de altura, incluyendo zócalo.

Los armarios con puertas batientes, dotado de cerradura de alta calidad, estante en su interior con regulación de altura.

La estructura de los armarios, costados, tapas, bases y puertas, será de tablero melamínico de 19 mm con canto de PVC de 0,8 mm. En color y acabado a elegir según muestras.

Ubicación. Se deberán suministrar y colocar totalmente terminadas en:

Sala de reuniones	1	1,00 ud
-------------------	---	---------

1.11. ESTANTERIA MODULAR DESPACHOS 1000X370X2100

Estantería modular para los Despachos. Diseño y materiales de fabricación acordes con los espacios en los que estarán ubicados.

De dimensiones, 1000 mm de ancho por 370 mm de profundidad y 2100 mm de altura, incluyendo zócalo.

Estantes con regulación de altura.

La estructura de los armarios, costados, tapas y bases, será de tablero melamínico de 19 mm con canto de PVC de 0,8 mm. En color y acabado a elegir según muestras.

Ubicación. Se deberán suministrar y colocar totalmente terminadas en:

Despacho informática	3	
Despacho conservador	1	
Sala de reuniones	4	
Sala multiusos y sala de consultas	3	
	<hr/>	11,00 ud

1.12. ESTANTERIA MODULAR "GRANDES CARGAS" FONDO 400 MM

Estantería modular (grandes cargas) etc... de 400/450 mm de fondo y 2500 mm de altura. Con 6 niveles de carga por estantería.

Cada nivel debe estar preparado para soportar una carga de 400/500 kg, regulables en altura y de fácil montaje y desmontaje.

Los acabados de puntales, travesaños, paneles y estantes serán metálicos con revestimiento de pintura epoxi de gran resistencia.

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA EL SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO DIVERSO PARA EL MUSEO DE GEOLOGÍA DE LA FACULTAT DE CIÈNCIES BIOLÒGIQUES EN EL EDIFICI DE SERVEIS GENERALS.

Ubicación. Se deberán suministrar y colocar totalmente terminadas en:

Despacho laboratorio	2,90	
		2,90 ml

1.13. ESTANTERIA MODULAR "GRANDES CARGAS" FONDO 600 MM

Estantería modular (grandes cargas) etc... de 600/650 mm de fondo y 2500 mm de altura. Con 6 niveles de carga por estantería.

Cada nivel debe estar preparado para soportar una carga de 400/500 kg, regulables en altura y de fácil montaje y desmontaje.

Los acabados de puntales, travesaños, paneles y estantes serán metálicos con revestimiento de pintura epoxi de gran resistencia.

Ubicación. Se deberán suministrar y colocar totalmente terminadas en:

Tipoteca	6,55	
		6,55 ml

1.14. ESTANTERIA MODULAR "GRANDES CARGAS" FONDO 900 MM

Estantería modular (grandes cargas) etc... de 900/950 mm de fondo y 2500 mm de altura. Con 6 niveles de carga por estantería.

Cada nivel debe estar preparado para soportar una carga de 400/500 kg, regulables en altura y de fácil montaje y desmontaje.

Los acabados de puntales, travesaños, paneles y estantes serán metálicos con revestimiento de pintura epoxi de gran resistencia.

Ubicación. Se deberán suministrar y colocar totalmente terminadas en:

Zona archivo planta 1ª	26,15	
		26,15 ml

1.15. MESA MOVIL TRABAJO GRANDES CARGAS.

Mesa de trabajo con ruedas, con estructura robusta para soportar cargas de hasta 300 kg, fabricada en acero pre-galvanizado, estante inferior, de dimensiones 1700x605x920 mm.

Ubicación. Se deberán suministrar y colocar totalmente terminadas en:

Zona archivo planta 1ª	1,00	
		1,00 ud

1.16. PERCHERO DE PIE DE 8 GANCHOS.

Perchero-paragüero de 8 ganchos, fabricado en tubo de acero, colgadores de plástico y base de hierro colado. Medidas 1750xØ380 mm.

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA EL SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO DIVERSO PARA EL MUSEO DE GEOLOGÍA DE LA FACULTAT DE CIÈNCIES BIOLÒGIQUES EN EL EDIFICI DE SERVEIS GENERALS.

Ubicación. Se deberán suministrar y colocar totalmente terminadas en:

Taller didáctico	2,00	
	<hr/>	2,00 ud

1.17. ACONDICIONAMIENTO DE ARMARIO EMPOTRADO CON BALDAS MÓVILES

Acondicionamiento de armario empotrado, con dotación de estructura independiente y baldas móviles, de resistencia uniformemente repartida de 75/100 kg/ml.

Ubicación. Se deberán suministrar y colocar totalmente terminadas en:

Pasillo PB	9,90	
Pasillo P1	4,86	
	<hr/>	14,76 ml

2. LOTE 2: PROTECCIONES SOLARES Y MOSQUITERAS

2.1. CORTINAS ENROLLABLES "TEJIDO BLACK OUT".

Suministro y montaje de cortinas enrollables sistema Premium Plus o equivalente, accionada con cardan-manivela fija, con final de carrera.

El enrollado de tela se realiza mediante tubos de diámetros $\varnothing 44-55-66$ mm según dimensiones de cortina y con contrapeso inferior de $\varnothing 20$ mm oculto por el tejido.

Los tubos de enrollado y el contrapeso inferior serán de aluminio extruido.

Instalación interior en techo mediante soportes metálicos fijados mecánicamente. Color de perfiles y tapas embellecedoras coordinado con el color del tejido. Incluyendo tapas embellecedoras para esconder los tornillos.

Tejido técnico Black Out, opaco 0% apertura, compuesto por 85% de policloruro de vinilo y 25% de fibra de vidrio, peso 530 g/m², espesor 0,66mm ($\pm 5\%$), certificado ignífugo C1/M1, reciclable y sostenible. Marcado CE. En color a determinar por la propiedad según muestras aportadas.

Ubicación. Se deberán suministrar y colocar totalmente terminadas en:

Archivo Planta Baja	2	1,60	1,40	4,48
Sala exposición Planta baja este	1	1,50	2,30	3,45
	1	1,40	2,30	3,22
	1	3,45	2,30	7,94
	1	3,60	2,30	8,28
	2	2,70	2,30	12,42
	1	2,60	2,30	5,98
	1	1,20	2,30	2,76
Sala exposición Planta baja oeste	2	1,60	2,30	7,36
	3	2,85	2,30	19,67
Taller didáctico. Planta primera	2	2,80	2,70	15,12
			<hr/>	90,68 m ²

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA EL SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO DIVERSO PARA EL MUSEO DE GEOLOGÍA DE LA FACULTAT DE CIÈNCIES BIOLÒGIQUES EN EL EDIFICI DE SERVEIS GENERALS.

2.2. CORTINAS ENROLLABLES "GRADO APERTURA 1%".

Suministro y montaje de cortinas enrollables sistema Premium Plus o equivalente, accionada con cardan-manivela fija, con final de carrera.

El enrollado de tela se realiza mediante tubos de diámetros $\varnothing 44-55-66$ mm según dimensiones de cortina y con contrapeso inferior de $\varnothing 20$ mm ocultado por el tejido.

Los tubos de enrollado y el contrapeso inferior serán de aluminio extruido.

Instalación interior en techo mediante soportes metálicos fijados mecánicamente. Color de perfiles y tapas embellecedoras coordinado con el color del tejido. Incluyendo tapas embellecedoras para esconder los tornillos.

Tejido técnico Black Out, opaco 0% apertura, compuesto por 85% de policloruro de vinilo y 25% de fibra de vidrio, peso 530 g/m², espesor 0,66mm ($\pm 5\%$), certificado ignífugo C1/M1

Tejido técnico Polyscreen, con un grado de apertura del 1%, compuesto de 20% poliéster de alta tenacidad y 80% de policloruro de vinilo, peso 508 g/m², espesor 0,65mm ($\pm 5\%$), certificado ignífugo C1/M1, reciclable y sostenible. Marcado CE. En color a determinar por la propiedad según muestras aportadas. Sin olor, no-tóxico y antibacteriano.

Ubicación. Se deberán suministrar y colocar totalmente terminadas en:

Tienda conserjería. Planta baja	1	1,60	2,25	3,60
	1	1,30	1,40	1,82
Despacho informática. Planta primera	1	1,55	1,60	2,48
Despacho conservador. Planta primera	4	1,35	2,70	14,58
Sala de reuniones. Planta primera	2	1,45	2,70	7,83
Sala multiusos. Planta primera	2	1,45	2,70	7,83
Sala de consulta. Planta primera	2	1,45	2,70	7,83
Laboratorio de moldes. Planta primera	1	2,45	1,40	3,43
Lab. Preparación. Planta primera	2	2,40	1,40	6,72
Despacho lab. Rocas. Planta primera	1	2,45	1,40	3,43
Laboratorio de rocas. Planta primera	3	2,10	1,40	8,82
	1	1,10	0,70	0,77
	1	1,65	2,70	4,46
				73,60 m²

2.3. VENECIANA DE LAMAS

Veneciana de lamas de aluminio de 25 mm. En color y acabado a elegir según muestras.

Ubicación. Se deberán suministrar y colocar totalmente terminadas en:

Laboratorio restauración	3	1,46	1,95	8,54
				8,54 m²

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA EL SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO DIVERSO PARA EL MUSEO DE GEOLOGÍA DE LA FACULTAT DE CIÈNCIES BIOLÒGIQUES EN EL EDIFICI DE SERVEIS GENERALS.

2.4. MOSQUITERAS

Mosquiteras fijas con marco y malla o felpudo de aluminio. En color y acabado a elegir según muestras.

Ubicación. Se deberán suministrar y colocar totalmente terminadas en:

Archivo Planta Baja	2	1,60	1,20	3,84
Taller didactico. Planta primera	2	2,80	2,70	15,12
Laboratorio de moldes. Planta primera	1	2,45	1,40	3,43
Lab. Preparación. Planta primera	2	2,40	1,40	6,72
Despacho lab. Rocas. Planta primera	1	2,45	1,40	3,43
Laboratorio de rocas. Planta primera	3	2,10	1,40	8,82
	1	1,10	0,70	0,77
	1	1,65	2,70	4,46
				<u>46,59 m²</u>

2.5. CORTINA TRADICIONAL.

Cortina tradicional de ojales con tejido de loneta opaco, incluida barra de sujeción, anillas. Totalmente instalada. En color y acabado a elegir según muestras.

Ubicación. Se deberán suministrar y colocar totalmente terminadas en:

Sala audiovisuales. Planta baja	1	1,20	2,30	2,76
				<u>2,76 m²</u>

Valencia, abril de 2017



Luis Javier Juaristi Martínez Sarría
Arquitecto Director de la U.Técnica



Vicente Tarazona Izquierdo
Arqtº. Técnico Subdirector de la U.Técnica

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA EL SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO DIVERSO PARA EL MUSEO DE GEOLOGÍA DE LA FACULTAT DE CIÈNCIES BIOLÒGIQUES EN EL EDIFICI DE SERVEIS GENERALS.

ESTADO DE MEDICIONES

Suministro de equipamiento diverso para
MUSEO DE GEOLOGÍA.

CÓDIGO	RESUMEN	UDS
LOTE 1. MOBILIARIO		
PLANTA BAJA		
Sala de audiovisuales		
	Silla asiento tapizado apilable	12,00 ud
Pasillo PB		
	Acondicionamiento de armario empotrado con baldas móviles	9,90 ml
PLANTA PRIMERA		
Despacho informática		
	Mesa despachos + ala + cajonera	1,00 ud
	Silla de trabajo con ruedas para despachos.	1,00 ud
	Silla confidente para despachos.	2,00 ud
	Estanteria modular 1000x370x2100 mm	3,00 ud
	Armario modular 1000x450x2100 mm + cerradura	2,00 ud
Despacho conservador		
	Mesa despachos + ala + cajonera	1,00 ud
	Silla de trabajo con ruedas para despachos.	1,00 ud
	Mesa despachos 1800x800x750 mm	1,00 ud
	Silla confidente para despachos.	4,00 ud
	Estanteria modular 1000x370x2100 mm	1,00 ud
	Armario modular 1000x450x2100 mm + cerradura	1,00 ud
Sala de reuniones		
	Mesa de reuniones 3000x800x750 mm	1,00 ud
	Silla confidente para despachos.	6,00 ud
	Armario modular bajo 1000x450x1100 mm + cerradura	1,00 ud
	Estanteria modular 1000x370x2100 mm	4,00 ud
Despacho Administración		
	Mesa despachos + ala + cajonera	1,00 ud
	Silla de trabajo con ruedas para despachos.	1,00 ud
	Silla confidente para despachos.	2,00 ud
	Armario modular 1000x450x2100 mm + cerradura	1,00 ud
Sala multiusos y sala de consultas		
	Mesa despachos 1600x800x750 mm	4,00 ud
	Estanteria modular 1000x370x2100 mm	3,00 ud
	Silla confidente para despachos.	8,00 ud
	Silla operativa tapizada con ruedas	8,00 ud
Despacho laboratorio		
	Mesa despachos + ala + cajonera	1,00 ud
	Silla de trabajo con ruedas para despachos.	1,00 ud
	Silla confidente para despachos.	2,00 ud
	Estanteria modular "grandes cargas" ancho 400 mm y alto 2500 mm.	2,90 ml
Tipoteca		
	Estanteria modular "grandes cargas" ancho 620 mm y alto 2500 mm.	6,55 ml
Taller didactico		
	Percheros de pared (6 ganchos)	2,00 ud
Zona archivo planta 1ª		
	Estanteria modular "grandes cargas" ancho 925 mm y alto 2500 mm.	26,15 ml
	Mesa movil trabajo para grandes cargas (1700x605x920 mm)	1,00 ud
Fotografía		
	Silla operativa tapizada con ruedas	1,00 ud
Pasillo P1		
	Acondicionamiento de armario empotrado con baldas móviles	4,86 ml

Suministro de equipamiento diverso para
MUSEO DE GEOLOGÍA.

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	ANCHO	ALTO	CANTIDAD
	LOTE 2. PROTECCIÓN SOLAR Y MOSQUITERAS				
02.01	m ² Estores enrollables "poliscreen OPACO (BLAck Out)" Estores enrollables "poliscreen OPACO (BLAck Out)"				
	Archivo Planta Baja	2	1,60	1,40	4,48
	Sala exposición Planta baja este	1	1,50	2,30	3,45
		1	1,40	2,30	3,22
		1	3,45	2,30	7,94
		1	3,60	2,30	8,28
		2	2,70	2,30	12,42
		1	2,60	2,30	5,98
		1	1,20	2,30	2,76
	Sala exposición Planta baja oeste	2	1,60	2,30	7,36
		3	2,85	2,30	19,67
	Taller didáctico. Planta primera	2	2,80	2,70	15,12
					90,68 m ²
02.02	m ² Estores enrollables "poliscreen grado apertura <1%" Estores enrollables "poliscreen grado apertura <1%"				
	Tienda conserjería. Planta baja	1	1,60	2,25	3,60
		1	1,30	1,40	1,82
	Despacho informática. Planta primera	1	1,55	1,60	2,48
	Despacho conservador. Planta primera	4	1,35	2,70	14,58
	Sala de reuniones. Planta primera	2	1,45	2,70	7,83
	Sala multiusos. Planta primera	2	1,45	2,70	7,83
	Sala de consulta. Planta primera	2	1,45	2,70	7,83
	Laboratorio de moldes. Planta primera	1	2,45	1,40	3,43
	Lab. Preparación. Planta primera	2	2,40	1,40	6,72
	Despacho lab. Rocas. Planta primera	1	2,45	1,40	3,43
	Laboratorio de rocas. Planta primera	3	2,10	1,40	8,82
		1	1,10	0,70	0,77
		1	1,65	2,70	4,46
					73,60 m ²
02.03	m ² Veneciana Veneciana				
	Laboratorio restauración	3	1,46	1,95	8,54
					8,54 m ²
02.04	m ² Mosquitera Mosquitera				
	Archivo Planta Baja	2	1,60	1,20	3,84
	Taller didactico. Planta primera	2	2,80	2,70	15,12
	Laboratorio de moldes. Planta primera	1	2,45	1,40	3,43
	Lab. Preparación. Planta primera	2	2,40	1,40	6,72
	Despacho lab. Rocas. Planta primera	1	2,45	1,40	3,43
	Laboratorio de rocas. Planta primera	3	2,10	1,40	8,82
		1	1,10	0,70	0,77
		1	1,65	2,70	4,46
					46,59 m ²
02.05	m ² Cortina tradicional "ojales" tejido opaco de loneta Cortina tradicional "ojales" tejido opaco de loneta				
	Sala audiovisuales. Planta baja	1	1,20	2,30	2,76
					2,76 m ²

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA EL SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO DIVERSO PARA EL MUSEO DE GEOLOGÍA DE LA FACULTAT DE CIÈNCIES BIOLÒGIQUES EN EL EDIFICI DE SERVEIS GENERALS.

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA – PLANOS.